

Wymagania szczegółowe dotyczące ciepłomierzy

Przepływ nominalny [m3/h]	Konstrukcja składowa	Konstrukcja hybrydowa	PT500 do montażu w tulejach ochronnych	PT500 do bezpośredniego montażu	Zasilanie bateryjne	Moduł zasilania 230V AC	Moduł Wireless M-Bus	Moduł M-Bus	Wejścia impulsowe	Wyjścia impulsowe	Liczba kompletów
0,6	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	43
	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	2
1,5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	21
	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4
	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	7
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	4
2,5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	8
	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	8
	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2
	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	23
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3,5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3
	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4
	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	7
	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

6,0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2
	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2
10,0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
15	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1

Legenda: 1 - obecność
0 - brak