



**UWAGI:**

Wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurami kanalizacji teletechnicznej do budynku, wymaga wykonania trzech otworów w zewnętrznej przegrodzie budowlanej. Do wykonania otworów, należy użyć, wiertnicy do betonu. Nie dopuszcza się, wykuwania otworów przy użyciu narzędzi udarowych.



**Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18, tel. 77 483 34 85, fax 77 483 35 56  
 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

Tytuł opracowania

Projekt budowlany, przebudowy sieci ciepłych wraz z przyłączami do budynków, od komory K-259 do ul. Orzeszkowej w Kędzierzynie-Koźlu, realizowany w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projektował mgr inż. Grzegorz Mateja	Uprawnienia SLK/0625/POOS/04	Data 17.02.2015r.	Podpis
Wykonał mgr inż. Konrad Kobialka	Uprawnienia -----	Data 17.02.2015r.	Podpis

Tytuł rysunku:  
Schemat przejścia rurociągów przez przegrody budowlane

Skala  
-----

Nr rysunku  
5.8