


**UWAGI:**

Wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurami kanalizacji teletechnicznej do budynku, wymaga wykonania trzech otworów w zewnętrznej przegrodzie budowlanej. Do wykonania otworów, należy użyć, wiertnicy do betonu. Nie dopuszcza się, wykuwania otworów przy użyciu narzędzi udarowych.

		<b>Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</b> 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18, tel. 77 483 34 85, fax 77 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl	
Tytuł opracowania Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych w rejonie ulic: Sobieskiego i Ligonia w Kędzierzynie-Koźlu.			
Projektował mgr inż. Grzegorz Mateja	Uprawnienia SLK/0625/POOS/04	Data 02.2014r.	Podpis
Wykonał mgr inż. Konrad Kobialka	Uprawnienia -----	Data 02.2014r.	Podpis
Tytuł rysunku Schemat przejścia rurociągów przez przegrody budowlane	Skala -----	Nr rysunku 5.8	