

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji Wschód - Kędzierzyn-Koźle
ul. Łukasiewicza 37, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 889 62 22, fax: 77 889 62 28
e-mail: kedzierzynkozle.rd@tauron-dystrybucja.pl



Kędzierzyn-Koźle dn. 11.04.2012r.
RD3/6/RDE6/JC/2181/2012

**Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne UTEX Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 27
44-105 Gliwice**

**Dotyczy: Warunków zabezpieczenia krzyżujących się z proj. ciepłociągiem
urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu.**

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.03.2012 r. dot. proj. ciepłociągu przy ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu poniżej podajemy warunki zabezpieczenia linii elektroenergetycznych, krzyżujących z projektowanym przedsięwzięciem :

1. Istniejące linie kablowe 15 kV i 0,4 kV (relacje, typy i przekroje podane niżej), na skrzyżowaniach z proj. obiektem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi :
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Zwycięstwa – stacja transf. Kędzierzyn Leśna : HAKFtA 3x95 mm²,
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Piekarnia – stacja transf. Kędzierzyn Pancernych : HAKFtA 3x95 mm²,
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Stolarnia – stacja transf. Kędzierzyn Promień : HAKnFtA 3x240 mm²,
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Stolarnia – stacja transf. Kędzierzyn Kościuszki : HAKFtA 3x70 mm²,
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Zgrzewalnia – stacja transf. Kędzierzyn Promień : HAKnFtA 3x240 mm²,
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Korczaka – stacja transf. Kędzierzyn Leśna : HAKFtA 3x95 mm²,
 - linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Piekarnia – stacja transf. Kędzierzyn Zwycięstwa : HAKnFtA 3x95 mm²,
 - linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Leśna – ZK 499 : YAKY 4x120 mm²,
 - linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transf. Kędzierzyn Pancernych – ZK 217 : YAKY 4x95 mm²,
 - linia kablowa oświetlenia ulic : YAKY 4x35 mm².
2. Na powyższy zakres prac należy opracować dokumentację uproszczoną, która podlega sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji Wschód Kędzierzyn-Koźle.

W miejscach zbliżeń do istniejących linii kablowych 15 kV (na odcinku od budynku myjni samochodowej do budynku zakładu Promień), projektowany ciepłociąg należy odsunąć od urządzeń elektroenergetycznych na odległość zgodną z wymogami normy N SEP-E-004 pt. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz obowiązującymi przepisami.

Dostosowanie się do w/w uwagi będzie warunkować uzgodnienie projektowanego przedsięwzięcia w ramach posiedzenia ZUD.

Warunki dodatkowe :

Prace budowlane w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym : stanowiska pracy, składowanie materiałów, pracę sprzętu, należy zaplanować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów, w tym w szczególności podanej wyżej normy oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.). Na 14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca robót winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Wschód harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze linii elektroenergetycznych z podaniem terminów wyłączeń kolidujących linii.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Sprawę prowadzi Janusz Charkiewicz – tel. 77-8896320

Kopia:
a/a RDE6

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Kierownik
Rejonu Dystrybucji Wschód
Kędzierzyn - Koźle
Marek Wójcik