



Kędzierzyn-Koźle, 14.01.2014r.

Postępowanie nr 11/2013

Odpowiedź na pytania z dnia 10 stycznia 2014 roku

Pytanie 1

W SIWZ pkt. 3 Dane techniczne ciepłociągów w podpunkcie 3.1 napisano „... Sieci ciepłownicze wysokoparametrowe z rur stalowych bez szwu...”

Natomiast w Opisie do projektu wykonawczego pkt 2.6 napisano:

„... Do budowy rur preizolowanych będą stosowane rury stalowe spełniające wymagania normy PNEN253. Nie mogą być stosowane rury spiralnie spawane, a kolana preizolowane wykonać z użyciem rur stalowych bez szwu...”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur stalowych ze szwem.

Przewodniczący Komisji przetargowej

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wójcik