

Kędzierzyn-Koźle: Budowę przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów ciepłych) do budynków w Kędzierzynie-Koźlu
Numer ogłoszenia: 114114 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72854 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Pawła Stalmacha 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4833485, faks 077 4833556.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: energetyka ciepła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów ciepłych) do budynków w Kędzierzynie-Koźlu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na zamówienie składa się pięć zadań: Zadanie nr 1: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sobieskiego, Kozielskiej i Koszykowej w Kędzierzynie-Koźlu; Zamówienie jest kontynuacją inwestycji z 2014. Zakres zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości 24,4m, do budynków przy ul.: - Sobieskiego 2, Dn 32, długość 4,2 m, - Sobieskiego 4, Dn 32, długość 4,5 m, - Sobieskiego 6, Dn 32, długość 8,4 m, - Kozielska 27, Dn 32, długość 7,3 m. Budowa przyłączy będzie kontynuacją inwestycji prowadzonej w 2014r. na podstawie pozwolenia na budowę (Decyzja NR - 1/53/2014). Na sieci zabudowane są trójniki do montażu przyłączy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zakres zamówienia obejmuje montaż węzłów ciepłych z ciepłomierzami w budynkach przy ul.: - Sobieskiego 2, moc 0,010 MW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Sobieskiego 4, moc 0,016 MW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Sobieskiego 6, moc 0,016 MW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Kozielska 27, moc 0,016 MW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus. W pomieszczeniach węzłów należy wykonać instalację elektryczną z montażem szafki i podlicznikiem energii elektrycznej. Zadanie nr 2: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów ciepłych) do budynków na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu; Zakres zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów o łącznej długości 253,9 m, do budynków przy ul.: - Koszykowa 1, Dn32, długość 18,4 m, włączenie do sieci preizolowanej, - Koszykowa 5, Dn 32, długość 9,0 m, włączenie do sieci preizolowanej, - Koszykowa 9, Dn 32, długość 74,2 m, włączenie do sieci preizolowanej, - Chopina 15-19 Dn 65, długość 12,8 m, włączenie do trójnika preizolowanego, - Kozielska 31-35, Dn65 długości 55,0 m, Dn 32 długości 5,0 m, włączenie do trójnika preizolowanego, - Kozielska 45-49, Dn32, długość 7,3, włączenie do sieci preizolowanej, - Kościuszki 2-4, Dn 32, długość 43,3 m, włączenie do sieci preizolowanej, - Arki Bożka 2-4, Dn 65 długość 24,4 m, Dn 32 długość 4,5 m, włączenie do sieci kanałowej. Długości przyłączy podane są do ściany budynku. Budowa przyłączy będzie prowadzona na podstawie art. 29a ustawy Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1409). Zakres zamówienia obejmuje montaż węzłów cieplnych z ciepłomierzami i podłączenie do sieci ciepłej, w budynkach przy ul.: - Koszykowa 1, moc 45 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Koszykowa 5, moc 46 kW (z możliwością rozbudowy węzła do mocy 80 kW), ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Koszykowa 9, moc 47 kW (z możliwością rozbudowy węzła do mocy 73 kW), ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Chopina 15-19, moc 60 kW, (z możliwością rozbudowy węzła do mocy 131 kW), ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Kozielska 31-35, moc 79 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Kozielska 45-49, moc 34 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Kościuszki 2-4, moc 40 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym, - Orzeszkowej 1-13, moc 100 kW, (z możliwością rozbudowy węzła do mocy 189 kW), ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus, - Arki Bożka 2-4, moc 47 kW (z możliwością rozbudowy węzła do mocy 90 kW), ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym. W pomieszczeniach węzłów należy wykonać instalację elektryczną z montażem szafki i podlicznika energii elektrycznej. Zadanie nr 3: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzła ciepłego) do budynków na osiedlu Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu. Zakres zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości 77,9 m, do budynków przy ul: - Piramowicza 5, Dn 32, długość 2,6 m, w.p, włączenie do sieci preizolowanej, - Chrobrego 18, Dn 40, długość 75,3m, n.p, włączenie do sieci preizolowanej. Długości przyłączy podane są do ściany budynku. Budowa przyłączy będzie prowadzona na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1409). Budowa przyłączy do budynku przy ul. Piramowicza 5 objęta jest nadzorem konserwatora zabytków. Formalności związane z nadzorem archeologicznym (decyzje + opłaty + zlecenie) leżą po stronie Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje montaż węzła ciepłego z ciepłomierzem i podłączenie do sieci ciepłej, w budynku przy ul. Piramowicza 5. Moc węzła 45 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 1,5 m³/h z modułem komunikacyjnym m-bus. W pomieszczeniu węzła należy wykonać instalację elektryczną z montażem szafki i podlicznika energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje montaż przyłączy do rozdzielacza (będącego własnością odbiorcy) w budynku przy ul. Chrobrego 18 oraz montaż ciepłomierza o wartości nominalnej przepływu 2,5 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym. Zadanie nr 4: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków na osiedlu Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. Zakres zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów o łącznej długości 127,1, do budynków przy ul: - Matejki 27, Dn 32, długość 49,1 m, włączenie do sieci kanałowej, - Matejki 33, Dn 40, długość 18,7 m, włączenie do sieci kanałowej, - Powstańców 22-24, Dn 32, długość 7,0 m, włączenie do sieci kanałowej, - Powstańców 2-4, Dn 32, długość 52,3 m, włączenie do sieci kanałowej. Długości przyłączy podane są do ściany budynku. Budowa przyłączy będzie prowadzona na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1409). Zakres zamówienia obejmuje montaż węzłów cieplnych z ciepłomierzami i podłączenie do sieci ciepłej, w budynkach przy ul: - Powstańców 22-24, moc 40 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym, - Powstańców 2-4, moc 35 kW, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym. W pomieszczeniach węzłów należy wykonać instalację elektryczną z montażem szafki i podlicznika energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje montaż ciepłomierzy, w budynkach przy ul: - Matejki 27, ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym, - Matejki 33 ciepłomierz o wartości nominalnej przepływu 0,6 m³/h z modułem komunikacyjnym radiowym. Zakres zamówienia obejmuje montaż przyłączy do węzła ciepłego w budynkach przy ul. Matejki 27 i 33, będących własnością Odbiorcy. Zadanie nr 5: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków przy ul: - Plac Wolności 2, - Towarowa 1, - Koszykowa 3, w Kędzierzynie-Koźlu. Zakres zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów o łącznej długości 37,4 m, do budynków przy ul: - Plac Wolności 2, Dn 32, długość 3,0 m, włączenie do sieci preizolowanej, - Towarowa 1, Dn 40, długość 16 m, włączenie do sieci kanałowej w komorze, - Koszykowa 3, Dn 32, długość 18,4 m, włączenie do sieci preizolowanej. Długości przyłączy podane są do ściany

budynku. Budowa przyłączy będzie prowadzona na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1409). Zakres zamówienia obejmuje montaż węzłów cieplnych i podłączenie do sieci ciepłej, w budynkach przy ul: - Plac Wolności 2 , moc 30 kW, - Koszykowa 3 , moc 37 kW. W pomieszczeniach węzłów należy wykonać instalację elektryczną z montażem szafki i podlicznika energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje montaż przyłącza do węzła ciepłego w budynkach przy ul. Plac Wolności 2 i Koszykowa 3...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.12.20-6, 45.11.20.00-5, 45.11.22.10-0, 45.11.27.10-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.16.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sobieskiego, Kozielskiej i Koszykowej w Kędzierzynie-Koźlu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z. Sanit Kubica Ariel, Sikora Estera, Sikora Dominik s.c., ul. kruczka 11a, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98315,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 111238,62

Oferta z najniższą ceną: 111238,62 / **Oferta z najwyższą ceną:** 114094,96

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 501796,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 456380,00

Oferta z najniższą ceną: 456380,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 456380,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzła ciepłego) do budynków na osiedlu Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z. Sanit Kubica Ariel, Sikora Estera, Sikora Dominik s.c., Kruczka 11a, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104060,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 113196,83

Oferta z najniższą ceną: 113196,83 / Oferta z najwyższą ceną: 114095,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków na osiedlu Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z. Sanit Kubica Ariel, Sikora Estera, Sikora Dominik, Kruczka 11a, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173162,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 188962,71

Oferta z najniższą ceną: 188962,71 / Oferta z najwyższą ceną: 193961,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków przy ul: - Plac Wolności 2, - Towarowa 1, - Koszykowa 3, w Kędzierzynie-Koźlu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

C.Z. sanit Kubisa Ariel, Sikora Estera, Sikora Dominik s.c., Kruczka 11a, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70477,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 67343,19

Oferta z najniższą ceną: 67343,19 / Oferta z najwyższą ceną: 68457,00

Waluta: PLN.