

Szczegół połączenia z istniejącym przyłączem Dn65 w kierunku budynku przy ulicy Stolarskiej 1

Połączenie z istniejącym przyłączem Dn65
Redukcja 65/40, mufa redukcyjna

Kołano preizolowane Dn40

wstawka przed zaworami 48,3/110
około 1-1,5m

Stolarska 1 →

Rurociągi preizolowane
Ø48,3/110

zawory preizolowane 48,3/110 w studziencie z kręgów Ø1200

druty systemu alarmowego z obu kierunków
zapętlić i umieścić pod end-capem,
całość zamknąć mufą termokurczliwą 110/125

